

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҢЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫ
ХАКИМИӘТЕНЕҢ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ

ӨФӨ КАЛАҢЫ КАЛА ОКРУГЫНЫҢ
71-СЕ МӘКТӘБЕ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕУ УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ

450065, Өфө к., Дмитрий Донской ур., 87
Тел.: (347) 263-53-37, факс (347) 263-53-37
E-mail: sch71@rambler.ru



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА №71
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА

450065, г.Уфа, ул. Дмитрия Донского, 87
Тел.: (347) 263-53-37, факс (347) 263-53-37
E-mail: sch71@rambler.ru

ОКПО 50772765, ОГРН 1030204435480,
ИНН 0277041021 / КПП 027701001

Устранение пунктов предписаний Госпожнадзора

Наименование ОУ	Выявленные нарушения	Сроки устранения нарушения	Источники финансирования
МБОУ Школа №71	На обводной линии водомерных устройств внутреннего противопожарного водоснабжения отсутствует задвижка с электроприводом;	По мере финансирования	Городской бюджет
	Металлическая лестница предназначена для эвакуации 50 человек и более эксплуатируется с числом ступеней более 3-их и без перил	По мере финансирования	Городской бюджет
	В местах перепада высот кровель более 1 м., не смонтированы пожарные лестницы, рассчитанные на использование пожарными подразделениям.	По мере финансирования	Городской бюджет
	Не смонтировано эвакуационное освещение путей эвакуации, зон повышенной опасности и аварийное освещение подключаемое к источнику питания, не зависящему от источника питания рабочего освещения	01.10.2020	Внебюджет
	Не предоставлены акты проверок планшета сцены актового зала, вентиляционных коробок	01.10.2020	Внебюджет
	Отвод трубы пожарного крана на 3 этаже установлена на высоте 1,58 см над уровнем пола	Реконструкция	Городской бюджет
	Лестницы, ведущие из цокольного этажа на первый этаж не ограждены противопожарными перегородками первого типа с устройством тамбур-шлюзов с	Реконструкция	Городской бюджет

подпором воздуха при пожаре, в цокольном этаже организованно помещение с нахождением людей в том числе детей (актовый зал)		
Отсутствует второй эвакуационный выход из спортивного зала	Реконструкция	Городской бюджет
Зазоры между маршами лестничных клеток и поручнями ограждений лестничных клеток составляет менее нормированных 75 мм	Реконструкция	Городской бюджет
В лестничных клетках 1 го типа устроены ступени с различной высотой	Реконструкция	Городской бюджет
В лестничными марше ведущем наружу со стороны ул. Свободы 35/1 устроены ступени с различной высотой (фактически ступени от 0,08м до 0,12 м.). Эвакуируется более 50 чел	Реконструкция	Городской бюджет
В лестничных маршах лестничных клеток, на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (фактически ступени высотой от 0,11 м. до 0,26 м.)	Реконструкция	Городской бюджет
В лестничных маршах ведущих из подвальных помещений и актового зала на 1 этаж в сторону ул. Д.Донского, устроены ступени с различной высотой от 0,11 м. до 0,26 м.), эвакуируются более 50 человек	Реконструкция	Городской бюджет
Высота эвакуационного выхода ведущего из актового зала в лестницу со стороны ул. Д.Донского менее 1,9 м. (фактически составляет 1,59 м., эвакуируется более 50 чел.)	Реконструкция	Городской бюджет
Металлическая лестница, предназначенная для эвакуации 50 человек и более, эксплуатируется с числом ступеней более трёх и без перил, перепад высотой более 45 см. (фактически перепад высот 1,17 м.), высота ступени - более 22 см. (фактически высота ступеней – 7, 13, 14 см.)	01.01.2021	Внебюджет
Для отделки потолка на пути эвакуации из кабинета директора использован материал (смонтирован натяжной потолок	01.10.2020	

из полимерного материала) с неизвестными показателями пожарной опасности. Сертификат с показателями пожарной опасности не представлен.		
В лестничной клетке 1 типа (внутренние, размещаемые в лестничных клетках) у мастерских, ограждения лестниц эксплуатируются с высотой менее 1,2 м. (фактически от 0,82 м.).	По мере финансирования	Городской бюджет
Имеющиеся двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, не имеют приспособлений для самозакрывания.	01.11.2020	Внебюджет
Пищевый блок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа.	По мере финансирования	Городской бюджет

Директор МБОУ Школа № 71



О.С. Алексева